



POZZETTO DI CURVA


SEZIONE - A (scala 1:25)



SEZIONE - B (scala 1:25)



PIANTA (scala 1:25)



NOTE	
-LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO E IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CONTRADDITTORIO CON LA D.L.	
-PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE, IN CONTRADDITTORIO CON LA DL, L'ESATTA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E LE EVENTUALI INTERFERENZE.	
-LA POSIZIONE DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA VASCA DEVE ESSERE VERIFICATA IN CONTRADDITTORIO CON GLI SPECIFICI ELABORATI IDRAULICI/IMPIANTISTICI.	
-LA VARIAZIONE DELLA DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DEI FORI DI ISPEZIONE DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL PROGETTISTA STRUTTURALE INCARICATO.	
-PREVEDERE BOTOLE DI ACCESSO SULLA TESTA DEI TORRINI ATTE A SOSTENERE ANCHE CARICHI DA TRAFFICO DI PRIMA CATEGORIA.	
TABELLA MATERIALI :	
CALCESTRUZZO : Secondo EN206 – CNR UNI 11104	
MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI: - Classe C12/15 - Classe di esposizione X0	
FONDAZIONE / ELEVAZIONE: - Classe di resistenza C32/40 MPa - Classe di esposizione XC4 - Max rapporto a/c 0.50 - Min. contenuto cemento 340 kg/mc - Classe di consistenza S4 (160-210mm) - Diametro max aggregato 25mm - Copriferro c = 4cm	
ACCIAIO PER C.A.: Secondo NTC 2018 Tipo B450C Tipo B450A per reti elettrosaldate	
NOTA: il processo di maturazione e le procedure di posa in opera del calcestruzzo dovranno rispettare quanto prescritto nella norma UNI EN 13670, nelle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e nelle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera (cap.11.2.1 delle NTC2018).	
PER QUANTO NON SPECIFICATO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE.	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
ATO Città Metropolitana Milano
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
PARCO DELL'ACQUA
POZZETTO DI CURVA : STRUTTURE

Settembre 2025		J+S	MC	MC	Revisione
Rev	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione
PROGETTAZIONE ESTERNA	J+S Spa Via dei Mestieri 13 20863 - Concorezzo (MB) Tel. 039/6886381 Fax. 0396886381 P.IVA&C.F.0228062960			STUDIO ESTERNO 	
	Riferimenti Progetto 9315		Anno 2021	Tavola N° 000	Rev.
	Scala 1:25		Tavola N° D_T_DS_03_B		
FILE					
Codice ISTAT Comune 015166		Ambito B	Intervento D	Numero Commessa 9315	Anno 21
COMMITTENTE	CAP HOLDING S.p.A Via Rimini, 38 20142 MILANO (MI) Tel. 02 825021 - www.capholding.it info@gruppcap.it			AUTORIZZATO Area Tecnica: Settore fognatura e invarianza idraulica	
				Tavola N° D_T_DS_03_B	
					