

ALLIGATO 08

PADERNO DUGNANO MILANO

pag. 1

AGGIORNAMENTO 20 MAR. 2014

PRESENTATO IN DATA

Firma 

COMPUTO METRICO

OGGETTO

PROGETTO AMBITO VIA GADAMES
Costruzione di edificio residenziale
Opere pubbliche a carico del Committente

COMMITTENTE

Immobiliare FLAVIA 6 S.r.l.

Data, 18/03/2014


IL TECNICO REDATTORE
Dott. Arch. MARCO VILLA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.01.04.175b 18/12/2013	Murature in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del n. 430, posti in opera con malta bastarda del n. 805 a), fino ad un'altezza di 4,00 m dal piano terra, compresi relativi ponteggi ed esclusi calcestruzzi armati di riempimento, eventuale sollevamento ai piani e incidenza ponteggi superiori: b) superficie piana spessore 20 cm							
	Delimitazione vialetti zona su soletta		22,27		0,200	4,45		
		2,00	1,00		0,200	0,40		
			5,41		0,200	1,08		
		3,00	2,76		0,200	1,66		
			15,06		0,200	3,01		
			3,77		0,200	0,75		
			13,91		0,200	2,78		
			4,06		0,200	0,81		
			4,11		0,200	0,82		
			2,67		0,200	0,53		
	SOMMANO mq					16,29	54,80	892,69
2 B.07.04.216 18/12/2013	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere							
	Sede vialetti fuori soletta *(lung.=22,00-2,67) zona confinante via Gadames		19,33	3,00	0,200	11,60		
			11,30	1,60	0,200	3,62		
			6,57	1,60	0,200	2,10		
			5,61	1,60	0,200	1,80		
	Parcheggio		12,09	14,59	0,200	35,28		
	SOMMANO mc					54,40	10,31	560,86
3 B.07.04.315a 18/12/2013	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: a) retti							
	Vialetti *(lung.=22,27+5,41+3*2,76+15,06+2*1,00+3,77+13,91+4,06+4,11+22,00)		100,87			100,87		
	marciapiedi via Gadames *(lung.=10,20+13,10+2*5,61)		34,52			34,52		
	SOMMANO ml					135,39	37,37	5'059,52
4 B.07.04.341 18/12/2013	Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 13242:2008 misurato in opera							
	Vialetti		22,27	3,00	0,200	13,36		
			2,76	1,90	0,200	1,05		
			8,72	6,77	0,200	11,81		
			13,91	3,00	0,200	8,35		
	(lung.=(4,11+4,06)/2+3,00)		7,09	1,90	0,200	2,69		
			22,00	3,00	0,200	13,20		
	marciapiedi		13,10	1,60	0,200	4,19		
			5,61	1,60	0,200	1,80		
	Parcheggio		14,59	12,09	0,200	35,28		
			6,57	1,60	0,200	2,10		
	SOMMANO mc					93,83	31,50	2'955,65
	A RIPORTARE							9'468,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'468,72
5 B.07.04.401 18/12/2013	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni di marciapiedi Vialetti (lung.=13,91+1,91+22,00) (lung.=(4,11+4,06)/2) marciapiedi		22,27 2,76 8,52 37,82 4,09 13,10 5,61	2,80 1,70 6,73 2,80 1,70 1,40 1,40		62,36 4,69 57,34 105,90 6,95 18,34 7,85		
	SOMMANO mq					263,43	27,37	7'210,08
6 PA.01 17/03/2014	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso colorato, confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici, compattato con rulli gommati o metallici, costituito da materiale inerte proveniente da cave naturali. Sarà utilizzato aggregato risultante da frantumazione, impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione modificato chimicamente con l'aggiunta di attivante d'adesione tra bitume ed aggregati, dosato allo 4% sul peso del bitume, da pigmento colorante a base di ossidi di ferro sintetici per il 5% sul peso degli inerti. Vialetti (lung.=13,91+1,91+22,00) (lung.=(4,11+4,06)/2)		22,27 2,76 8,52 37,82 4,09	2,80 1,70 6,73 2,80 1,70		62,36 4,69 57,34 105,90 6,95		
	SOMMANO mq					237,24	27,00	6'405,48
7 B.07.03.085 18/12/2013	Ghiaietto di cava (peso medio al m ³ = 1590 kg) Sottofondo drenante zone erbose su soletta (larg.=(3,77+4,06)/2)	1,59 1,59 1,59 1,59	5,41 15,06 22,27 13,91 2,67	2,76 2,76 1,00 3,92 4,11	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,37 6,61 3,54 8,67 1,74		
	SOMMANO ton					22,93	26,25	601,91
8 B.07.04.330b 18/12/2013	Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale (esclusa fornitura): b) a macchina, di ghiaia e pietrisco Sottofondo drenante zone erbose su soletta (larg.=(3,77+4,06)/2)		5,41 15,06 22,27 13,91 2,67	2,76 2,76 1,00 3,92 4,11	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	1,49 4,16 2,23 5,45 1,10		
	SOMMANO mc					14,43	1,69	24,39
9 1C.13.300.00 20 18/12/2013	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: Separazione terra di coltura e ghiaia (larg.=(3,77+4,06)/2)		5,41 15,06 22,27 13,91	2,76 2,76 1,00 3,92		14,93 41,57 22,27 54,53		
	A RIPORTARE					133,30		23'710,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,30		23'710,58
	SOMMANO mq		2,87	4,11		10,97		
						144,27	1,89	272,67
10 B.08.04.185a 18/12/2013	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra del n. 78: a) manuale Giardini su soletta (larg.=(3,77+4,06)/2) Parte fuori soletta a ded. *(par.ug.=5,00*2*3,14/4)		5,41 15,06 22,27 13,91 2,67 22,00 4,90	2,76 2,76 1,00 3,92 4,11 4,11 4,90	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	2,99 8,31 4,45 10,91 2,19 18,08 4,80 -3,93		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					51,73 -3,93		
	SOMMANO mc	19,62				47,80	58,75	2'808,25
11 B.07.04.371. a 18/12/2013	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: a) spessore 8 cm.		14,59 6,57	12,09 1,60		176,39 10,51		
	SOMMANO mq					186,90	18,19	3'399,71
12 B.07.04.375a 18/12/2013	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m ² : a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm Parcheggio: Vedi voce n° 11 [mq 186.90] Marciapiedi		13,10 5,61	1,60 1,60		186,90 20,96 8,98		
	SOMMANO mq					216,84	13,37	2'899,15
13 EL.02 18/12/2013	ILLUMINAZIONE ESTERNA (prezzo comprensivo di quota parte per l'impianto di alimentazione ed assistenza murarie per la posa) Tipo 2 H=600 Violetto Parcheggio					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'800,00	7'200,00
	A RIPORTARE							40'290,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'290,36
14 B.07.04.502b 18/12/2013	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente b) larghezza striscia 15 cm parcheggio (par.ug.=4*2,70+4,32)	5,00 15,12	5,50			27,50 15,12		
	SOMMANO ml					42,62	1,02	43,47
15 B.07.04.503 18/12/2013	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) Lato disabili		5,50	2,08		11,44		
	SOMMANO mq					11,44	9,79	112,00
16 B.08.03.120w 18/03/2014	FORNITURA PIANTE Circonferenza 12 + 14 cm (musurata a 1 m da terra), con zolla: w) prunus pissardi (alberetto)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	85,37	256,11
17 B.08.04.231d 18/03/2014	Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di ammendanti di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante: d) di cui alla voce 120 (1 tutore diam. 6 cm lunghezza 2,50 m) Vedi voce n° 16 [cadauno 3.00]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	46,00	138,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							40'839,94
	TOTALE euro							40'839,94
	Data, 18/03/2014 Il Tecnico Dott. Arch. MARCO VILLA _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
								
	A RIPIORTARE							